


Rech-Ziermast



Ausführung

Zylindrisch abgesetzter Stahlmast, allseitig feuerverzinkt
Wandstärke 3,2mm

Standard-Abmessungen:

| E[m] | L1 [m] | L2 [m] | ØD1 [mm] | ØD2 [mm] |
|------|--------|----------|----------|----------|
| 0,80 | 1,20 | variabel | 108 | 76 |
| 0,80 | 1,20 | variabel | 114 | 76 |

Länge L2 wird je nach Lichtpunkthöhe (LPH) und Leuchtentyp individuell angepasst.

Tür 85 x 300mm mit Dreikant-Verschluß und C-Steg zum Einbau eines Kabelübergangskastens

Sonder-Türmaße auf Anfrage

Erdungsschraube M8 auf dem C-Steg

Kabelloch 50 x 150mm

Zierringe in verschiedenen Höhen angeschweißt

beweglicher Zierring am Erdaustritt mit Druckschrauben fixierbar

Ausführung mit Bodenplatte, Flanschplatte oder mit Stützen auf Anfrage

Beschichtung

Mast komplett gereinigt, grundiert und lackiert in der Leuchtenfarbe

Farbton frei wählbar nach RAL oder DB

(alle gelisteten Farbtöne ohne Aufpreis).

Korrosions-Schutzmanschette auf Wunsch

Zubehör

Kabelübergangskästen siehe Blatt 11.2.

Bodenplatte auf Anfrage

Steckdose auf Anfrage

Sondermaße

auf Anfrage

technische Änderungen vorbehalten

Stand: 05 / 2009

Bestell-Beispiel Standardausführung

Artikel-Nummer, Beispiel:

ZIM
350
108
76
E
 Kennung H ØD1 ØD2

E=Erdstück, F=Flanschplatte